

UZUPEŁNIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowiec”

1. Grubość styropapy – 20cm,
2. Remont komina dymnego i wykonanie odgromienia drutem AL fi 8mm,
3. Remont kominów wentylacyjnych – podmurowanie, wykonanie czapek, ocieplenie styropianem twardym 4cm i montaż kratki wentylacyjnej. Wykonanie wyprawy elewacyjnej w kolorze grafitowym.
4. Demontaż starego orygnnowania oraz obróbek blacharskich ogniomurów oraz montaż rynien fi 150mm,
5. Wykonanie niezbędnych klinów i spadów na dachu (ogniomury i kominy)