

## Pytania

Do zapytania ofertowego: pn: „Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowiec”

- W zakresie robót Zamawiający nie wskazał wykonania robót związanych z demontażem istniejącego pokrycia, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, czap kominowych - czy zakres związany z robotami demontażowymi wchodzi w zakres przedmiotu umowy - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót ze wskazaniem istniejących warstw pokrycia
- Przedmiar robót nie zawiera montażu styropapy na dachu - prosimy o uzupełnienie tej pozycji w przedmiarze
- Opis robót nie wskazuje parametrów dla styropapy - brak informacji o grubości i współczynniku przewodzenia ciepła - prosimy o uzupełnienie opisu w tym zakresie
- Opis robót nie wskazuje z jakich materiałów i na jaką wysokość należy podmurować ogniomury - prosimy o uzupełnienie opisu w tym zakresie
- Opis robót nie wskazuje konieczności demontażu i ponownego montażu instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów po zakończeniu robót - czy wchodzi to w zakres przedmiotu umowy - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót
- Opis robót nie wskazuje zakresu związanego z wykonaniem konstrukcji mocowania obróbek blacharskich i rynien przy okapie - w jaki sposób Zamawiający przewiduje rozwiązanie pasa podrynnowego - prosimy o uszczegółowienie opisu robót w tym zakresie
- Czy Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia podwyższenie i remont kominów ponad dachem - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót
- Czy w związku z podmurowaniem ogniomurów Zamawiający przewiduje ich ocieplenie od strony dachu jak również od strony zewnętrznej - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót
- Czy Zamawiający przewiduje montaż nowego wyłazu dachowego - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót
- Opis robót wskazuje wykonanie instalacji odgromowej dla jednego komina na dachu - czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji dla pozostałych kominów - jeśli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru i opisu robót.

Kielce, dn. 02.11.2020r.

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Łopusznie**  
ul. Włoszczowska 3  
26-070 Łopuszno

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie

Szanowna Pani

**Beata Starzyk**

W odniesieniu do zapytania ofertowego dotyczącego remontu dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowiec przedstawiamy zapytania w sprawie przedmiotu zamówienia.

1. W załączonym przedmiarze brak jest pozycji docieplenia stropodachu (pozycję przedmiaru nr 3 należałoby zastąpić katalogiem KNR 022 0527-01) , w opisie również nie jest podana grubość termoizolacji.
2. Czy zamawiający przewiduje wymianę obróbek pasa nadrynnowego i podrynnowego? Jeżeli tak to proszę podać ilości. Sugerując się ilością rynien 68 mb pas nadrynnowy  $68,00 \times 0,25 = 17,00 \text{ m}^2$ , pas podrynnowy  $68,00 \times 0,65 = 44,20 \text{ m}^2$
3. Czy zamawiający przewiduje wymianę rur spustowych? Jeżeli tak, to proszę podać średnice rur oraz ilość.
4. Proszę również podać ilości obróbek z papy murów ogniowych oraz kominów + listwa dociskowa.
5. Czy zamawiający przewiduje montaż klinów spadkowych z wełny mineralnej wzdłuż murów ogniowych i kominów?
6. W pozycji przedmiaru nr 2 jest błąd obliczeniowy, sugerując się opisem przedmiotu zamówienia obmiar powinien mieć zapis  $26,00 \text{ mb} \times 0,24 = 6,24 \text{ m}^2$

Upzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez nas pytania.

Z poważaniem